

MODULO FOTOVOLTAICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ASSORBIMENTO DI 300W PER DUE ORE ED HA UN' AUTONOMIA ANALOGA NEL CASO DI 1 GG. SENZA SOLE

Modulo fotovoltaico SOLAR POWER mod. Helium 140 .Potenza di picco di 140 w -0/+3 % in silicio multi cristallino con trattamento antiriflesso completi di cavi di connessione con connettori Tyco

Regolatore di carica Steca PRS 1010 12/24V Display a led ,protezione contro la scarica (LDV) profonda. Programmabile con Steca RC 100.

Batteria al piombo 12v 160 Ah C20

Inverter Steca PLI 300

Realizzato in box compatto IP 20 ed Equipaggiato da una morsettieria per cavi fino a 2,5 mmq

